

铁岭市生态环境局开原市分局文件

铁开环审（2025）14号



关于《年产6万吨D-阿洛酮糖项目环境影响报告表》的审批意见

辽宁甘源生物科技有限公司：

你单位报来的《年产6万吨D-阿洛酮糖项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，提出以下审批意见：

一、该项目位于辽宁省铁岭市开原市北环路19号，以葡萄糖浆为原料生产阿洛酮糖，建成后年产6万吨D-阿洛酮糖糖浆，根据市场需求可进一步生产D-阿洛酮糖晶体产品。总投资100000万元，环保投资57万元。占地面积约44666.67平方米。

该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。根据专家评审意见及我局组织相关人员对该项目的现场踏勘情况，我局原则同意你单位按《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺、采用的环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1. 加强施工期环境保护工作。落实该项目施工期环境保护措施，防止施工扬尘、废水、噪声及固体废物造成环境污染。

2. 本项目热能由辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司污泥掺烧项目原有锅炉提供。须严格落实《辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司污泥掺烧项目环境影响报告书》及批复（铁市环审函（2023）10号）中关于锅炉的各项要求。

生产过程中干燥废气经旋风除尘器+水浴除尘器处理后经不低于15米排气筒排放，包装废气经包装机自带袋式除尘器处理后经不低于15米排气筒排放，其浓度应满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源大气污染物排放限值要求排放。（颗粒物有组织排



扫描全能王 创建

放浓度 $120\text{mg}/\text{m}^3$)。

生产时均在封闭的生产车间内进行，浓盐酸储罐产生的废气经水吸收装置处理，其浓度应满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中新污染源大气污染物排放限值要求排放。(颗粒物无组织排放浓度 $1\text{mg}/\text{m}^3$ ，HCL 无组织排放浓度 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$)。

3. 生活污水经化粪池处理后和生产废水一起经辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司污水处理站处理后浓度应满足 DB21/1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度标准($\text{NH}_3\text{-N}$ $30\text{mg}/\text{L}$ 、总氮 $50\text{mg}/\text{L}$)和 GB25461-2010《淀粉工业水污染物排放标准》(含 2024 年修改单)表 2 间接排放标准(COD $300\text{mg}/\text{L}$ 、 BOD_5 $70\text{mg}/\text{L}$ 、SS $70\text{mg}/\text{L}$ 、PH 值 6~9、总磷 $5\text{mg}/\text{L}$)。

4. 首选低噪声设备，对产生噪声的机械设备安装减振器，车间引风机出气口安装消声器。车间墙体设置隔声材料，安装隔声门窗。确保厂界噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准。

5. 生活垃圾集中收集定期清运，废活性炭、废石英砂、废反渗透膜、废布袋由厂家更换回收，废异构酶、废树脂委托有能力的部门处理，除尘器收尘回用于生产。废机油暂存于危险废物暂存点，定期由有资质单位处置。

6. 定期对储罐区等设施的渗漏性进行检查，观察是否有污染物下渗地下水和土壤的情况。认真落实本次评价提出的风险防范措施，加强风险防范，规范操作规程，最大限度减少风险事故发生的概率，以减轻对周围环境的影响。认真落实环保设施安全生产工作要求，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

三、该项目建设须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并依法申报排污许可证。

四、项目竣工后，按照规定程序申请环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。并依据排污单位自行监测相关规范制定监测方案，开展自行监测，落实相关监测要求。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，须重新报批环境影响评价文件。

铁岭市生态环境局开原市分局

2025 年 7 月 26 日

此文件可公开

